

POTREBNI MATERIJALI

- radna ploha 1000 x 600 milimetara (najbolje iveral ploča) -----1250 x 1050 KNAUF
- instalacijski kanal (perforirani – za razdjelnik) 40 x 40 mm ----60 X 40 1 metar
- instalacijski kanal 30 x 15 mm 40 X 25 2 metra (1 kom)
- instalacijska nadžbukna kutija s poklopcem Φ 90 mm 85 X 85 X 40 3 kom
- industrijski jednofazni natikač (glavni priključak) 1 kom
- industrijska jednofazna utičnica (elektromotor) 1 kom
- izmjenična sklopka (nadžbukna) 2 kom
- jednofazna utičnica (nadžbukna) 1 kom
- grla za žarulju (montaža zidna) ili LED rasvjetna tijela (230 V) GRLO E27 S KABELOM 2 kom
- senzor pokreta (360^o, nadžbukna montaža) 1 kom
- limitator 1 polni/230V/25 A (ograničivač strujnog opterećenja) 1 kom
- KZS - 2 polna/230V/B16 A 1 kom
- automatski osigurač - 1 polni/230V/C16 A 1 kom
- automatski osigurač - 1 polni/230V/B10 A 3 kom
- elektromotorni sklopnik (3 NO + 1 NO, svitak 230V, 16 A) 1 kom
- bimetalni relej za elektromotor (ovisno o motoru za testiranje ispravnosti) ... 1 kom
- DIN šina za postavljanje elemenata RO 1 kom
- sabirnica za nulti vodič (6 vijaka, montaža na DIN šinu) MESINGANA SABIRNICA S NOSAČEM..... 1 kom
- sabirnica za zaštitni vodič (6 vijaka, montaža na DIN šinu) MESINGANA SABIRNICA S NOSAČEM 1 kom
- sabirnica za fazni vodič (za osigurače u ormaru) 1 kom
- vijci za iveral (za postavljanje elemenata na ploču) VIJCI ZA KNAUF 40 kom
- podloške za vijke 40 kom
- vodič P/F 4 mm² (crni, plavi, žutozeleni) 1metar (svaki)
- vodič P/F 2,5 mm² (crni, plavi, žutozeleni) 6 metara (svaki)
- vodič P/F 1,5 mm² (crveni) 6 metara (svaki)vodič P/F 1,5 mm² (crni, plavi, žutozeleni) 4 metra (svaki)
- priključni kabel za priključenje vježbe na napajanje 1 kom
- jednofazni AM za testiranje motorske instalacije 1 kom
- stezaljke za spajanje vodiča u razvodnim kutijama
- PRIPADAJUĆI TULJCI ZA VODIČE
- TIPKALO START,TIPKALO STOP S PRIPADAJUĆOM NADŽBUKNOM KUTIJOM